



OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- (2) – nr lokalu mieszkalnego
- Kg – kuchenka gazowa
- PgII – kocioł gazowy
- ☒ – istniejący gazomierz miechowy

LG

UWAGI:

1. Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym należy zdemontować
2. Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
3. Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
4. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wywiew z pomieszczenia łazienki i kuchni zaprojektowano jako nowe przewody o średnicy 160mm wyprowadzone poprzez strych ponad dach na wysokość min. 90cm. Na zakończeniu przewodu należy zamontować wywietrzniki cylindryczne.
6. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm2.
7. Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalego zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
8. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa wraz z wykonaniem łazienki, c.o. na paliwo gazowe i wentylacji w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu. Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna		1:50	J-6
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	09.09.2019r.	