



OZNACZENIA:

- zimna woda –projektowana
- zimna woda –istniejąca
- c.w.u.
- pion wodociągowy – istniejący
- pion kanalizacji sanitarnej – istniejący
- U - umywalka
- Zz - zlewniomywak
- Pł - płuczka ustępowa
- Pr - prośka automatyczna
- N - natrysk




ROZWINIĘCIE KANALIZACJI



UWAGI:

- Instalację zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łęczonych przez kształtki zaciskowe.
- Projektowaną wodę podłączyć do istniejącego pionu w
- Projektowaną kanalizację podłączyć do pionu K
- Przewody wodociągowe prowadzić w brzdach ściennych w ścianach z GK.
- Na odgałęzieniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
- Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermalflex, przewody c.o izolacją FRZ gr 25mm.
- Pion W wymienić na nowy o średnicy De26mm
- Pion K wymienić na nowy o średnicy 0,11PCV.
- Pod umywalkę zamontować zawór napowietrzający średnicy 0,05PCV

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ



BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH			
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
tel. 662 515 068, 696 003 124 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl			
NIP 886-236-73-75			
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.	Stadium	PB
ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7A	Branża	Sanitarna
ul. B. Chrobrego 48B, 58-300 Wałbrzych			
dż. nr 302/2, Obręb nr 19 Stary Zdrój AMS			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne	05.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD-KAN		Nr rys. 1S