



① 19 \varnothing 12 co 15,0cm l=289 cm

② 19 \varnothing 12 co 15,0cm l=392 cm




③ 19 \varnothing 12 co 15,0cm l=204 cm



④ 22 \varnothing 12 co 20,0cm l=280 cm

⑤ 19 \varnothing 10 co 15,0cm l=664 cm
45 \varnothing 10 co 15,0cm l=280 cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NAJAZD ŻELBETOWY

| NR | ŚR. [\varnothing] | ELEMENT | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|--------|
| | | NAJAZD ŻELBETOWY | | |
| | | DŁ. [m/mob] | ILOŚĆ [szt.] | RAZEM |
| S3 | 10 | 6,64 | 38 | 252,32 |
| S3 | 10 | 2,80 | 90 | 252,00 |
| 1 | 12 | 2,89 | 19 | 54,91 |
| 2 | 12 | 3,92 | 19 | 74,48 |
| 3 | 12 | 2,04 | 19 | 38,76 |
| 4 | 12 | 2,80 | 22 | 61,60 |
| Długość łączna [m] \varnothing 10 | | | | 504,32 |
| Ciężar jednostkowy [kg] \varnothing 10=0,617 | | | | |
| Ciężar [kg] \varnothing 10 | | | | 317,17 |
| Długość łączna [m] \varnothing 12 | | | | 229,75 |
| Ciężar jednostkowy [kg] \varnothing 12=0,888 | | | | |
| Ciężar [kg] \varnothing 12 | | | | 204,02 |
| CIĘŻAR OGÓŁEM [kg] | | | | 521,20 |



AR-PROJECT
Anna Rabinia
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. +48 604 24 08 12
e-mail: annarabiniak@wp.pl
ul. Palisadowa 34/5
58-316 Wałbrzych
NIP 886-261-82-45
REGON 021294181

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|--|------------------|
| Projektant: | mgr inż. Anna Rabinia | 77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10 | | Data: 02.2020 |
| | | | | Stadium: PW |
| Temat: | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWO–WARSZTATOWEGO PRZY UL. SYGIETŃSKIEGO 19 W WAŁBRZYCHU Z ADAPTACJĄ NA GARAŻE dz. nr 375, obręb 0020 NOWE MIASTO, WAŁBRZYCH | | | Skala: 1:50 |
| Inwestor: | MZB Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych | | | Nr rys.: 3/PW |
| Tytuł rys.: | Podjazd do garażu (pomieszczenie nr 012) | | | |