

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI



OZNACZENIA:

- zimna woda –projektowana
- zimna woda –istniejąca
- c.w.u.
- kanalizacja projektowana
- kanalizacja projektowana – prowadzona pod stropem
- kanalizacja projektowana z mieszkania nr 5

- W – pion wodociągowy – istniejący
- K1 – pion kanalizacji sanitarnej 0,08żel– istniejący
- K2 – pion kanalizacji sanitarnej 0,10żel– istniejący
- K3 – pion kanalizacji sanitarnej 0,11PCV– projektowany

U	umywalka
Zz	zlewozmywak
Pł	płuczka ustępowa
Pr	pralka automatyczna
N	natrysk

UWAGI:

1. Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEx/Al/PEx łączonych przez kształtki zaciskowe.
2. Projektowną wodę podłaczyć do istniejacego pionu W
3. Projektowaną kanalizację podłaczyć do pionu K1, i K2.
4. Przewody wodociagowe prowadzić w bruzdach sciennych w ścianach z GK.
5. Na odgałezieniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinajace.
6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
7. Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex, przewody c.o izolacją FRZ gr 25mm.
8. wykonać nowy pion K3 0,11PCV, który zakończyć rurą wywiewną.

BPU
NIP 886-129-41-60
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7 ul. Niepodległości 63, 58–303 Wałbrzych dz. nr 501 Obręb nr 33 Podgórze AM6				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOŚ/05	03.2020		Skala 1:50
Asystent:					
Tytuł	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD–KAN				Nr rys. 4S