


Istniejące zdobienia przeznaczone do renowacji pod nadzorem Technika Konserwacji Zabytków



Istniejące zdobienia przeznaczone do renowacji pod nadzorem Technika Konserwacji Zabytków



LEGENDA

Po skuciu tynków, naprawiać gzymsów oraz opasek okiennych zaprawą naprawczą wraz z wymianą okuć blacharskich, jako warstwy wykończeniowe

przyjęto następujące materiały:

1	Podstawowa płaszczyzna elewacji - tynk silikonowy, samoczyszczący podczas opadów, np. StoLotusan o odcieniu RAL CLASSIC 1015
2	Cokół - od poziomu gruntu w kolorze RAL CLASSIC 1001
3	Po uzupełnieniu gzymsów oraz opasek okiennych zaprawą naprawczą oraz wymianą obróbek blacharskich detale pomalować farbą silikonową np. StoColor Lotusan w kolorze RAL CLASSIC 1013

UWAGI:

- Na elewacji należy zamontować cztery punkty oświetleniowe
- Istniejące zdobienia przeznaczone do renowacji pod nadzorem Technika Konserwacji Zabytków

KAPINUS PROJEKTY BUDOWLANE RENOWACJE ZABYTEKÓW www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Walbrzych (obok stacji LOTOS)			Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48		
Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian bocznych oraz wykonanie izolacji pionowej			Obiekt: "BOK Śródmieście", ul. Mickiewicza 35, 58-300 Walbrzych		
Projektował: mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/W/w/72 DS-0846			Stadium: PB	Branża: A	Arkusz A3
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski			Tytuł rysunku: Widok elewacji frontowej- zachodniej		Data: 05.2020 Skala: 1:50 Nr rys. 3/A

