


UWAGI:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych laczonych przez kształtki zaciskowe. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Podlogę pod kotła w odległości 50cm od kotła wykonać jako niepalną.

Oznaczenia:

- zasilanie co
- powrót co
- rura przelewowa
- K22/600/800 typ/wysokość/długość, grzejnika
- wywiew
- noweewniki okienne o wydajności~30m3/h
- kocioł na paliwo stałe o mocy 10 kW



BPU NIP 886-129-41-60			BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl		
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Stadium PB	
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 1A i 1 B ul. Strzegomska 16, 58-300 Wałbrzych dz. nr 21/25, Obręb nr 36 Rusinowa AM 2			Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne	06.2020	Skala 1:50	
Asystent:		75/DOS/05			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA C.O.			Nr rys. 2S	