


Widok bramy B1, skala 1:50



Brama dwuskrzydłowa przemysłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego: 5 [mm],

średnica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Chwytek zabezpieczający

Rygiel

Zamek - wpuszczany nawierzchniowo

Zawias - regulowany

Ruch bramy - 90°

Kolor - szary RAL7030

BIURO PROJEKTOWE		<div>see.</div> <div>architecture & design</div>
see. sp. z o. o. ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3		
INWESTOR		Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Generała Andersa 48 58-304 Wałbrzych
NAZWA INWESTYCJI		ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze
BRANŻA	ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKTU WYKONAWCZY
DETALE PROJEKTOWE		
	PROJEKTANCI	SKALA
	mgr inż. arch. kraj. Ewelina Fuszara mgr inż. arch. Monika Więcek-Citak	-
	ASYSTENT PROJEKTANTA	NR RYSUNKU
	mgr inż. arch. Mateusz Golon	5
Poznań, 16 października 2020		