

①	IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 6CM OKŁADZINA COKOŁU: – STYROPIAN EPS P 03 HYDROFOBOWY GR.6CM LUB WEŁNA MINERALNA GR. 6CM – PŁYTKI KLINKIEROWE PŁYTKI PARAPETOWE W OKNACH PIWNIC KLINKIEROWE W KOLORYSTYCE COKOŁÓW WYSUNIĘTE MIN. 4CM Z LICA ŚCIANY
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 040 GR. 14CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK BARWIONY W MASIE
③	ŚCIANY BOCZNE ORAZ PAS NA ELEWACJI TYLNEJ NA STYKU Z BUD. 33 – WEŁNA MINERALNA GR.10CM WSP. LAMDA 0.33
③a	ŚCIANA BOCZNA NA WYSOKOŚCI ŚCIANY BUDYNKU NR 37 – WEŁNA MINERALNA GR.10CM WSP. LAMDA 0.33
④	OKNA W SANITARIATACH – WYMIANA 5SZT. WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO–ROZW. JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑤	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY– 10SZT. W TYM 3 SZT OKIEN BALKONOWYCH – PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE, UCHYLNO–ROZWERALNE. WSP. UMAX 1,3, STALE ŚLEMIE SZER. 6CM W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑥	OKNA NA STRYCHU – WYMIANA 8 SZT WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZWERALNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE SZPROSY NAKLEJANE
⑦	ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU – PROJEKTOWANE ŁUKOWE, KONSTRUKCJA STALOWA WSPORNIKOWA,PRZEKRYCIE POLIWĘGLAN
⑧	OKNA W PIWNICACH – WYMIANA 2 SZT. – LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH OKIEN , ISTNIEJĄCE NADPROŻE POZOSTAWIĆ – WSTAWIENIE OKIEN O PROJEKTOWANYCH PARAMETRACH Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, UCHYLNE, Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI
⑨	DRZWI ZEWNĘTRZNE DO POM. GOSPODARCZYCH – WYMIANA ROZBIÓRKA DRZWI DREWNIANYCH KLEPKOWYCH MONTAŻ DZRWI STALOWYCH PŁYTOWYCH , JEDNOSKRZYDŁOWYCH POKRYTYCH POWŁOKĄ MALARSKĄ – C. BRĄZ
⑩	SCHODY ZEWNĘTRZNE DO PIWNIC – PROJEKTOWANE – BETONOWE B–20 MONOLITYCZNE WYLEWANE NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ ZWIROWEJ GR. 10CM – PŁYTY Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 3CM, ODWODNIENIE LINIOWE
⑪	STOPIEŃ WEJŚCIOWY DO BUDYNKU – REMONT – BETONOWY B–20 MONOLITYCZNY WYLEWANY NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ ZWIROWEJ GR. 10CM – PŁYTY Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO GR. 3CM, WBUDOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA STALOWA, Z WBUDOWANYM ODWODNIENIEM
⑫	OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2% – BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM
	LIKWIDACJA DRZWI I WSTAWIENIE OKNA ZAMUROWANIE OTWORU W STREFIE PODPARAPETOWEJ
⑬	ZABUDOWA KANAŁU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ LOKALI MIESZKALNYCH Z WYPROWADZENIEM PONAD DACH – PROJEKTOWANA – ZABUDOWA KANAŁU Z BLACHY KWASOODPORNEJ, GR.0,7MM O WYM. 20*10CM, KANAŁ ZABUDOWANY W DOCIEPLENIU – CZĘŚĆ KANAŁU NALEŻY PROWADZIĆ W BRUZDZIE GŁ. MAX 4CM WYKUTEJ W MURZE. KANAŁ ZABEZPIECZYĆ PŁASZCZEM TERMICZNYM
⑭	BALKONY – REMONT – ROZBIÓRKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW DREWNIANYCH – OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STALOWYCH DWUTEOWYCH – MONTAŻ ZASTRZAŁÓW Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 60*60MM ORAZ STĘŻEŃ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH STALOWYCH 30*30MM – MONTAŻ OBWIEDNIOWO BLACHY GR. 8MM MOCOWANEJ DO DWUTEOWNIKÓW – POSZYCIE Z PŁYTY OSB GR 25MM + PŁYTA FARMACELL R30 – FOLIA W PŁYNIE + 2*PAPA – PODŁOGA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH DREWNOPODOBNYCH GR.40MM MOCOWANYCH DO ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH LUB DESEK DYSTANSOWYCH – OBRÓBKI BLACHARSKIE PO OBWODZIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ – BALUSTRADY W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 30*30MM MOCOWANA DO BOCZNYCH ŚCIAN PŁYTY BALKONOWEJ – WYPEŁNIE Z DESEK KOMPOZYTOWYCH W RAMIE STALOWEJ Z KĄTOWNIKA 30*30MM

RURY SPUSTOWE –
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘCIE BLACHY DO GÓRY . WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM. KOLOR – ANTRACYT

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
IWONA DZIEDZIC ARCHI i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: archi.id@wp.pl			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI BURZOWEJ DLA BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	STANISŁAWA MONIUSZKI 35

DZIAŁKA NR: 634/1
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. ST. MONIUSZKI 35 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	STYCZEŃ 2016	1:100	2/A