

OBSZAR OCHRONY KASZTANOWCA–
– PIEŃ DRZEWA NALEŻY ODESKOWAĆ LUB OBŁOŻYĆ MATAMI SŁOMIANYMI WIELOWARSTWOWYMI DO WYSOKOŚCI 2M OD POZIOMU TERENU
– TEREN W PROMIENIU 4M WOKÓŁ PNIA DRZEWA WYGRODZIĆ, NIE WOLNO SKŁADOWAĆ NA TYM OBSZARZE ŻADNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

(1) COKÓŁ –
– SKUCIE RESZTEK POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNY
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– POWŁOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ OKŁADZINY COKOŁU
– DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 12CM Z UWAGI NA STREFĘ MIESZKALNĄ DOLNA KRAWĘDŹ STYROPIANU 10CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU
– TYNK HYDROFOBOWY COKOŁOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

(2) ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
– STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI (MODELOWANY) NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

(3) DETAE ARCHITEKTONICZNE – REKONSTRUKCJA
ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI TYNK NAWIERZCHNIOWY GŁADKI SILIKATOWY

(4) DOŚWIETLACZ PIWNICZNY – STREFA OCHRONY DRZEWA
– ROBEBRAĆ ISTNIEJĄCĄ STUDZIENKĘ DOŚWIETLAJĄCĄ W OBRYSIE STUDZIENKI BEZ WYKONYWANIA DODATKOWYCH WYKOPÓW
– NA CZAS ROZBIÓRKI I MONTAZU NOWEGO DOŚWIETLACZA ZABEZPIECZYĆ ODESKOWANIEM SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA NA STYKU Z ROZBIERANĄ STUDZIENKĄ
– MONTAŻ DOŚWIETLACZA PIWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, KRATOWY OBRZEŻE OCUNKOWANE DO ŁĄCZENIA Z OPASKĄ BETONOWĄ

(5) DOŚWIETLACZE PIWNICZNE –
– ROBEBRAĆ ISTNIEJĄCE STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCE
– MONTAŻ DOŚWIETLACZA PIWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, KRATOWY OBRZEŻE OCUNKOWANE DO ŁĄCZENIA Z OPASKĄ BETONOWĄ ROBOTY WYKONAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA IZOLACJI P.WILGOCIOWEJ

(6) OPASKA PRZECIWWODNA – PROJEKTOWANA
– WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 5CM
– OPASKA PRZECIWWODNA – BETON MI. B–30 GR. 13CM ZE SPADKIEM 2% OD ŚCIANY BUDYNKU, WRASTWA WIERZCHNIA GŁADKA CEMENTOWA GR. 2CM

(7) SZAFKI TELETECHNICZNE NA CZAS REMONTU ELEWACJI NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIELEM SIECI NA CZAS REMONTU ZDEMONTOWAĆ

(8) KASZTANOWIEC –
NA CZAS REMONTU ZABEZPIECZYĆ PIEŃ DZREWA I KORONĘ OD STRONY REMONTOWANEJ ŚCIANY

OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE – PROJEKTOWANE W KAŻDYM OKNIE ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE RAMY OKIENNE W LOKALACH MIESZKALNYCH – BIAŁE

PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE –
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI–
– KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE, RYNNY –
– BLACHA TYTAN – CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE –
– LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIELEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPL. PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKWIDOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHi.d. 58–309 Wałbrzych ul.Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl	ARCHITEKTURA — PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR: AU–F2/188/81	
	KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DCOIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 1 MAJA 16

DZIAŁKA NR: 434/9
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27
DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.1 MAJA NR 16 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LIPIEC 2020	1:100	1/A