


①	COKÓŁ – – PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKEROWE NA 2XSIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
②	SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU – REMONT – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WRAZ ZE ŚCIANKĄ POLICZKOWĄ – WYKONANIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH POD ŚCIANKI POLICZKOWE BETON B30 – WYMUROWANIE ŚCIANEK POLICZKOWYCH Z CEGŁY PEŁNEJ LUB BŁOCKÓW BETONOWYCH GR. 25CM – WYKONANIE BIEGU SCHODOWEGO PŁYTOWEGO ŻELBETOWEGO, BETON B30 – OKŁADZINA ŚCIANEK POLICZKOWYCH Z PŁYTKI KLINKEROWEJ NA 2* SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OKŁADZINA SCHODÓW Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM, GRANIT STRZEGOMSKI – PŁOMIENIOWANY, KAPINOS WOKÓŁ STOPNI 3CM, KRAMEDZE FAZOWANE WŁÓKNA SZKLANE WYKONANIE WYCIERACZKA Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM	
③	BALUSTRADA – METALOWA AZUROWA NAWIAZUJĄCA DO BALUSTRADY Z OKRESU BUDOWY BUDYNKU WYS. BALUSTRADY 110CM, MOCOWANIE SŁUPKÓW Z BOKU DO POLICZKA NA KOTWY WKLEJANE, ELEMENTY METALOWE OKSYDOWANE 12*12MM, SŁUPKI I PORĘCZ Z PROFILU ZAMKNIĘTYCH 42*30MM	
④	PŁYTA KAMIENNA PŁOMIENIOWANA GRANIT STRZEGOMSKI GR. 5CM	



ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA WALBRZYCH	MIEJSCOWOŚĆ WALBRZYCH	ULICA, NR UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 27		
DZIAŁKA NR: OBREB: KONRADÓW NR 15	73/9	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 27 W WALBRZYCHU	DATA	NR RYSUNKU
STADIUM	BRANŻA		LISTOPAD 2019	
PW	ARCH.	1:100	2/A	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA WSCHODNIA	REMONT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PROJEKTANT	NR UPR.	NR UPR.
ARCH. IWONA DZIEDZIC		ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:		SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT		PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:		SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
ARCH. i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA 58-308 Walbrzych ul. Boya-Zełńskiego 49 e-mail: arch.i@wp.pl	