


UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
 BEZPOŚREDNIA -IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH,
 POŚREDNIA -SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,
 OCHRONA DODATKOWA -WYŁACZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE,
 - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

II PIĘTRO



Uwaga.

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej, przelaczyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych, zainstalować rozdzielnice RNx12, wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A, w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu..
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1faz.zasilic przewodem typ. YDyp 3 x 4 mm2.

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY AL. WYZWOLENIA 17 W-CH NR DZ. 203/3 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27		
INWESTOR	WSPOLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU, AL WYZWOLENIA 17 58-300 WAŁBRZYCH		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRO			NR RYS. E-04
PROJEKTANT	Inż. Janusz Dyblec upr. nr UAN. VI-7342/6/3/102/91		skala 1 : 50 DATA 07-07-2020