

UKŁAD SIECI TN-C-S


OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

BEZPOŚREDNIA - IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

POŚREDNIA - SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

OCHRONA DODATKOWA - WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOPRĄDOWE
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE,

III PIĘTRO



Uwaga.

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej połączyć do instalacjom odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych zainstalować wyłączniki RN x 12 wyposażone w wyłącznikis 301B 6-16A w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu.
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1 fazowym zasilic przewodem typ YDyp 3 x 4mm2

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY AL. WYZWOLENIA 17 W-CH NR DZ. 203/3 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU AL WYZWOLENIA 17 58-300 WAŁBRZYCH		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ III PIĘTRO			NR RYS. E-05
PROJEKTANT	inż. Janusz Dyblec upr. nr UAN. VI-7342/6/3/102/91		skala 1 : 50 DATA 07-07-2020