

Technologia prac do wykonania :

1) Zbicie tynków na elewacji,wnekach okiennych i drzwiowych.
2) Demontaż istniejacych rynien spustowych.
3) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji,wnęk okiennych i .drzwiowych.
4) Zagruntowanie powierzchni elewacji,wnęk okiennych i drzwiowych.
5) Otwotrzenie i zamontowanie zniszczonych zdobień na elewacji frontowej - gotowe elementy kotwione chemicznie.
6) Wykonanie warstwy pośredniej tynku cementowo-wapiennego z zaprawieniem bruzd po ściągach budynku.
7) Wykonanie warstwy tynku cementowo-wapiennego niwelującej powierzchnie elewacji.
8) Wykonanie tynku cementowo-wapiennego gładkiego na szpaletach okiennych i drzwiowych.
9) Wymiana drzwi wejściowych do budynku.
10) Wykonanie tynku cementowo - wapiennego -tynki ozdobne na elewacji,gzymsach,zdobieniach.
11) Wykonanie cokołu z tynku cementowo-wapiennego gładkiego.
12) Montaż istniejacych rur spustowych na nowych uchwytach.
13) Wymiana kratek wentylacyjnych.
14) Wymiana parapetów powlekanych.
15) Wymiana wszystkich obróbek blacharskich.
16) Zagruntowanie powierzchni elewacji,detali architektonicznych,wnęk okiennych i drzwiowych pod malowanie.
17) Malowanie powierzchni elewacji i detali architektonicznych farbą sylikatową.
18) Malowanie wnęk okiennych i drzwiowych oraz opasek wokół okien i drzwi farbą sylikatową.
19) Zaimpregnowanie i pomalowanie desek gzymsowych (przy dachu) w kolorze ciemny dąb.
16) Montaż lampy z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejściowymi na elewacji frontowej i tylnej.
16) Wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokości 100 cm oraz osadzić obrzeża na głębokość 30 cm.

Widok elewacji bocznej prawej – projektowany remont elewacji bez docieplenienia.

UWAGA!!!
Przed przystapieniem do remontu ścian zewnetrznych należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Władyka

Projektant: Rafał Lucjan Maciejewski | nr upr 240/01/DUW

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: ul.Wysockiego 2 ; ul.;58-300 Wałbrzych
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Wysockiego 2 w Wałbrzychu.

skala 1 : 100
rys. nr 7
egz. nr