


KORYTKO SCIEKOWE BETONOWE B20 MROZOODPORNY NA
WARSTWIE ODSACZAJACEJ GR. 10CM PO UBICIU
GRUBOŚĆ SCIANEK KORYTKA 15CM,
SZEROKOŚĆ KORYTKA 30CM W ŚWIECLE SCIAN

451.30 WPŁYST PODWÓRZOWY
450.80 Z OSADNIKIEM

KORYTKO SCIEKOWE BETONOWE B20 MROZOODPORNY NA
WARSTWIE ODSACZAJACEJ GR. 10CM PO UBICIU
GRUBOŚĆ SCIANEK KORYTKA 15CM,
SZEROKOŚĆ KORYTKA 30CM W ŚWIECLE SCIAN



BUDYNEK MIESZKALNY

UWAGA –
KOSTKA BETONOWA "DREWBET" LUB RÓWNOWAZNA 8CM
SPÓSOB UŁOŻENIA WG RYS. NR 4/PZT
KOSTKE BETONOWA UKŁADAĆ NA PODSYPCE CEMENTOWO–
WAPIENNEJ ZE SPÓJNOWANIEM ZAPRAWĄ CEMENTOWO–PIASKOWĄ
POBUDOWA POD CHODNIK Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15CM
OKOŁO 2% OD BUDYNKU
WOKÓŁ BUDYNKU NAWIERZCHNIĘ NALEŻY UKŁADAĆ ZE SPADKIEM
2% (1%-3%) OD SCIAN BUDYNKU W KIERUNKU KRAWEZJI CHODNIKÓW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 54	
DZIAŁKA NR:	517 /2	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY	
OBREB: ŚRÓDMIEŚCIE	NR 27	UL.STANISŁAWA MONIUSZKI NR 54 W WAŁBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	2019	1:100
			4A/PZT

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN ORAZ OSUSZENIEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
ARCH. id. ILLAŚCOWNIA ARCHITEKTURNI ZNA 58-309 Wobrzyc ul. Boja-Zeleniekiego 4g e-mail: arch.id@wp.pl	