

WIDOK NA BALUSTRADĘ STALOWĄ OKSYDOWANĄ

1	COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI PIASKOWCA – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAZNY, SPOINY WKLĘSŁE – HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAZNY
2	ŚCIANA POKRYTA POWŁOKĄ TYNKARSKĄ – RENOWACJA – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ GR. 3CM – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III – WARSTWA ZBROJNA NA SIATCE ZABEZPIECZONEJ PRZECIWALKALICZNIE – TYNK WIERZCHNI SILIKATOWY, CIENKOWARSTWOWY GŁADKI W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ – SILIKATOWA POWŁOKA GRUNTUJĄCA – STOPRIM SILIKAT LUB RÓWNOWAZNA – MATOWA FARBA SILIKATOWA – STO SIL COLOR LUB RÓWNOWAZNA
3	DETAL ARCHITEKTONICZNY – RENOWACJA – OCZYŚCIĆ PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – WIERZCHNIA WARSTWA – STO TRASS FILZPUTZ GŁADKI LUB RÓWNOWAŻNY – SILIKATOWA POWŁOKA GRUNTUJĄCA – STOPRIM SILIKAT LUB RÓWNOWAZNA – MATOWA FARBA SILIKATOWA – STO SIL COLOR LUB RÓWNOWAZNA DETAL ARCHITEKTONICZNY USZKODZONY LUB USUNIĘTY ODTWORZYC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI TYNK SILIKATOWY GŁADKI SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAŻNEGO
4	MUREK OPOROWY WRAZ Z PRZEPUSTEM – REMONT – ŚCIANY MURÓW OPOROWYCH PRZEMUROWAĆ BLOKAMI BETONOWYMI M6 WZMOCNIĆ SIATKĄ CIĘTOCIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM OCZKA SIATKI WYPEŁNIĆ SZPRYCEM CEMENTOWYM – NAKRYWY MURÓW Z OBRZEŻY GRANITOWYCH GR 10CM, KRAWĘDZIE FAZOWANE – MONTAŻ BALUSTRADY ZE STALI OKSYDOWANEJ, WYS. 110CM (ZMIENNA) MOCOWANIE DO ŚCIAN I MURKU NA KOTWY WKLEJANE – UDROŻNIĆ PRZEPUST
5	NIEUŻYTKOWANE OKNO ZAMUROWAĆ POZOSTAWIAJĄC OTWÓR WYWIEWNY O WYM. 20*14CM, ZABEZPIECZONY PO OBU STRONACH ŚCIANY KRATKAMI WENTYLACYJNYMI NAWIEWNYMI
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ELEWACJI

PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE –
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM ANTRACYT

RURY SPUSTOWE I RYNNY –
Z BLACHY STALOWEJ TYTAN – CYNK GR. 0.6MM

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. ADAMA MICKIEWICZA 9

DZIAŁKA NR: 309/3
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ADAMA MICKIEWICZA NR 9 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	SIERPIEŃ 2019	1:100	2/A