

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop liniowy o głębokości 1,0 m	m3		
		0,80 * 1,00 * 10,00	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		0,80 * 0,10 * 25,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		0,80 * 0,40 * 25,00 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 25,00	m3	7,498	
				RAZEM	7,498
6	KNR 2-11 1103-03	Transport kruszywa	t		
		poz.5 * 1,6	t	11,997	
				RAZEM	11,997
7	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Przedłużenie rur spustowych	m		
		2 * 2,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW na rurach spustowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.1 - 0,80 * 0,50 * 10,00	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.1 - poz.10	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.11	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Składowanie ziemi	t		
		poz.12 * 1,8	t	7,200	
				RAZEM	7,200