


UWAGI I OZNACZENIA:

1. Instalację wykonać z rur czarnych bez szwu spawanych
2. Wykonać tuleje ochronne przy przejściach przewodów przez ściany i stropy
3. Z powodu braku innej technicznej możliwości gazomierze zaprojektowane zostały w przedpokojach
4. Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością w związku z występującym uzbrojeniem elektrycznym i teletechnicznym na ścianach, w razie kolizji przesuwać instalację elektryczną
5. Montować gazomierze G2,5
6. Z powodu braku technicznych możliwości odstępuje się od montażu szafek na gazomierze
7. Zamontować kurek główny w wentylowanej skrzynce wnękowej
8. Zamontować na instalacji wewnętrznej monoblok izolacyjny

— projektowana instalacja gazowa
- - - istniejące przyłącze



DRAB INSTALACJE Magdalena Osiewicz-Drab

OBIEKT	Wymiana instalacji gazu w częściach wspólnych budynku.		Podz. 1:50	Nr rys. S.03
ADRES	ul.Bardowskiego 12, 58-302 Wałbrzych dz. nr 28/2 obr.19 Stary Zdrój			
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja gazu rozwiniecie			
	Imię i nazwisko		Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Osiewicz-Drab	243/DOŚ/06	15.05.2019r.	