



*** UWAGA:**

- jeśli wykop prowadzony jest w chodniku wykop na szer. 40–70 cm zasypać gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu),
- jeśli wykop prowadzony w terenie zielonym wykop o szer. 40–70 cm zasypać gruntem rodzimym po jego wcześniejszym zagęszczeniu

– Szczegóły wykonania izolacji ścian fundamentowych przedstawiono w części budowlanej projektu

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23, tel. 501 292 469

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 14.11.2017
Temat:	"Remont elewacji, budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych dla budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu" dz. nr 245/5, 245/6, 243 obręb nr 21 Nowe Miasto		Stadium: PW
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przebieg 3, 58–300 Wałbrzych		Skala: ----
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZES WYKOP – ZASYPKA WYKOPU Z RURĄ DRENARSKĄ		Nr rys.:4