RZUT PIWNICY
skala 1:100



UWAGA:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Do wszystkich przebudowanych pionów kanalziacji sanitarnej należy wpiąć wszystkie istniejace podejścia sanitarne z lokali mieszkalnych.
- Rewizję dla wszystkich pionów montować na odcinku pionowym, w celu umożliwienia dojścia do korka rewizyjnego zamontowanego na pionach prowadzonych.
- Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy wykonać odkrywki oraz zlokalizować dokładne położenie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
- Piony kanalizacji sanitarnej należy wymienić na całej długości.
- Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie piony i podłączeni jakie zostaną zlokalizowane podczas odkrywek.

LEGENDA:

------ kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce

——— kanalizacja sanitarna

K1 o pion kanalizacji sanitarnej

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 12.04.2022r.
Asystent: br. sanitarna	Paula Wolniak			
Temat:	"Remont elewacji wraz z naprawa spękań, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu zgodnie z decyzją PINB nr 22/2021r." ul. Dmowskiego 1, 58–300 Wałbrzych, dz. nr 243 obręb Śródmieście Nr 27			Stadium: PT
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dmowskiego 1, 58–300 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	Rzut piwnicy – instalacja kanalizacji sanitarnej			Nr rys.: IS_01