


RZUT PARTERU
skala 1:100



LEGENDA:

- UWAGA:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spodem min. 2%.
 - Do wszystkich przebudowanych pionów kanalizacji sanitarnej należy wpiąć wszystkie istniejące podejścia sanitarne z lokali mieszkalnych.
 - Rewizję dla wszystkich pionów montować na odcinku pionowym, w celu umożliwienia dojścia do korka rewizyjnego zamontowanego na pionach prowadzonych.
 - Przed przystąpieniem do prac rewizyjnego zmontowanego na pionach prowadzonych.
 - Złożyć dokładne położenie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
 - Z uwagi na fakt, iż został wykonany remont filharmonii, nie było możliwości sprezyrować dokładnej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, zatem przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy wykonać odkrywki, sprawdzić dokładne położenie istniejących pionów wraz z wymiarami. W przypadku wystąpienia większej średnicy istniejącego pionu, niż założono w projekcie, należy o tym fakcie powiadomić projektanta.
 - Piony kanalizacji sanitarnej należy wymienić na całej długości.
 - Podczas wykonywania odkrywek i wymiany istniejącej kanalizacji sanitarnej wszystkie prace w filharmonii, należy wykonać ze szczególną ostrożnością.
 - Po wykonaniu prac należy doprowadzić pomieszczenia, w których zostały wykonane prace do stanu istniejącego.
 - Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie piony i podłączeni jakie zostaną zlokalizowane podczas odkrywek.

- obrys budynku objętego opracowaniem
- obrys klatki schodowej budynku przy ul. Dmowskiego 1
- kanalizacja sanitarne
- K1 • pion kanalizacji sanitarnej

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD | | | |
| ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu | | | |
| tel. 501 292 469 | | | |
| 12.04.2022r. | | | |
| Projektant: br. sanitarne | mgr inż. Sylwia Tchorowska | 124/DOŚ/06 | 12.04.2022r. |
| Asystent: br. sanitarne | Paula Wolnick | DOŚ/IS/0471/06 | 12.04.2022r. |
| Temat: | "Remont elewacji wraz z naprawą spękań, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu zgodnie z decyzją PNB nr 22/2021r." | | |
| Investor: | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dmowskiego 1, 58-300 Wałbrzych, dz. nr 243 obręb Śródmieście Nr 27 | | |
| Tytuł rys.: | Rzut parteru – instalacja kanalizacji sanitarnej | | |
| Nr rys.: IS_02 | | | Skala: 1:100 |