


RZUT III PIĘTRA  
SKALA 1:100



LEGENDA:

— kanalizacja sanitarna

○ pion kanalizacji sanitarnej

- UWAGA:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
  - Do wszystkich przebudowanych pionów kanalizacji sanitarnej należy wpiąć wszystkie istniejące podejścia sanitarne z lokali mieszkalnych.
  - Rewizję dla wszystkich pionów montować na odcinku pionowym, w celu umożliwienia dojścia do korka rewizyjnego zamontowanego na pionach prowadzonych.
  - Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy wykonać odkrywkę oraz zlokalizować dokładnie położenie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
  - Piony kanalizacji sanitarnej należy wymienić na całej długości.
  - Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie piony i podłączyć jakie zostaną zlokalizowane podczas odkrywek.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD			
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu			
Projektant: br. sanitarne	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data: 12.04.2022r.
Asystent: br. sanitarne	Paula Wolnick	DOŚ/IS/0471/06	
Temat:	"Remont elewacji wraz z naprawą spękń, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu ul. Dmowskiego 1, 58-300 Wałbrzych, dz. nr 243 obręb Śródmieście Nr 27		Stadium: PT
Inwestor:	Wspólnota Mieszkańcowa ul. Dmowskiego 1, 58-300 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	Rzut III piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej		Nr rys.: IS_05