


RZUT II PIĘTRA  
SKALA 1:100



- UWAGA:
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
  - Do wszystkich przebudowanych pionów kanalizacji sanitarnej należy wpiąć wszystkie istniejące podejścia sanitarne z lokali mieszkalnych.
  - Rewizję dla wszystkich pionów montować na odcinku przewodzonych, w celu umożliwienia dojścia do korka rewizyjnego zmontowanego na pionach przewodzonych.
  - Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy wykonać odkrywki oraz zlokalizować dokładne położenie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
  - Piony kanalizacji sanitarnej należy wymienić na całej długości.
  - Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie piony i podłączeni jakie zostaną zlokalizowane podczas odkrywek.

LEGENDA:

kanalizacja sanitarne

K1 o pion kanalizacji sanitarnej

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu tel. 501 292 469				
Projektant: br. sanitarne	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	DOŚ/IS/0471/06	Data: 12.04.2022r.
Asystent: br. sanitarne	Paula Wolnick			Stadium: PT
Temat:	"Remont elewacji wraz z naprawą spękń, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu zgodnie z decyzją PNB nr 22/2021r." ul. Dmowskiego 1, 58–300 Wałbrzych, dz. nr 243 obręb Śródmieście Nr 27			
Inwestor:	Wspólnota Mieszkańcowa ul. Dmowskiego 1, 58–300 Wałbrzych			
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej			
				Nr rys.: IS_04