


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:100



- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:
1. Odstonić ołynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
 2. Elementy konstrukcji stropowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/St3, a następnie odkurzyć i odtłuścić.
 3. Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża na grubość min. 60um.
 4. Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 – narażenie do kat. C4

| | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------|
| Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD tel. 501 292 469 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23 | | | |
| Projektant: br. budowlana | mgr inż. Paweł Gołan | 197/DOŚ/09 DOŚ/BO/0077/10 | Data: 12.04.2022 |
| Sprowadzający br. budowlana | mgr inż. Marta Gołan | 198/DOŚ/14 DOŚ/BO/0129/15 | |
| Temat: | Remont elewacji wraz z naprawą spókań, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu zgodnie z decyzją PINB nr 22/2021. | | |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Dmowskiego 1, 58–300 Wałbrzych | | Skala: 1:100 |
| Stadium: | Projekt techniczny | | |
| Tytuł rys.: | RZUT STROPU NAD PIWNICĄ | | |
| | | | Nr rys.: B_07 |