

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.70*0.70*3.00	m ³ m ³	 1.470	
				RAZEM	1.470
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.70+0.70)*2*3.00	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.90*0.90	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 2.430	
				RAZEM	2.430
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie ścian kominowych środkiem gruntującym firmy STO - Stocryl 4*0.70*3.00	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR 4 1429-04 analogia	Osadzenie stopni kominiarskich z odzysku 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 4*0.70*0.40+4*0.70*0.10	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 4*0.70*0.40	m ² m ²	 1.120	
				RAZEM	1.120
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów 4*0.70*0.10	m ² m ²	 0.280	
				RAZEM	0.280
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół komina z wywinięciem na komin 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	kalk. własna	Montaż nasady z blachy kwasoodpornej żaroodpornej o wymiarach 1,00x1,20 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m ² 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.12	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.1	m ³ m ³	 1.470	
				RAZEM	1.470
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t t	 2.205	
				RAZEM	2.205