

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² sufity i ściany (emulsja oraz nakucie lamperii i usunięcie luźnej farby olejnej) 1.9*6.2+1.2*2.1+1.2*1.4+3.3*1+0.35*6.2+5.5*1.8+5*1.8<sufity>+1.46*(2.9+7.55+1.25+9.1+8.6+8.5+6.2)<olejna>+6.2*1.3+1.3*2.2+1.8*0.7+1.1*(1.35+7.55+2+8.6+8.6+8+1.2)<emulsja>	m ² m ²	157.946	
				RAZEM	157.946
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia ponad 5 m ² 22.42	m ² m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
3 d.1	TZKNBK VIII 08-75 analogia	Tynk wewn. o pow. ponad 5 m ² z zapr. wap. lub cem.-wap. kat. III wyk. ręcznie na ścianach ceram. w pom. o wys. do 4 m poz.2	m ² m ²	22.420	
				RAZEM	22.420
4 d.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ² 12.32	m ² m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
5 d.1	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² poz.4	m ² m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
6 d.1	NNRNKB 202 2608-08	Ochrona narożników wypukłych okna belki narożniki ścian 56.2	m m	56.200	
				RAZEM	56.200
7 d.1	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.1	m ² m ²	157.946	
				RAZEM	157.946
8 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.1	m ² m ²	157.946	
				RAZEM	157.946
9 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 1.46*(2.9+7.55+1.25+9.1+8.6+8.5+6.2)<olejna>+6.2*1.3+1.3*2.2+1.8*0.7+1.1*(1.35+7.55+2+8.6+8.6+8+1.2)<emulsja>	m ² m ²	117.596	
				RAZEM	117.596
10 d.1	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1.46*(2.9+7.55+1.25+9.1+8.6+8.5+6.2)<olejna>+6.2*1.3+1.3*2.2+1.8*0.7+1.1*(1.35+7.55+2+8.6+8.6+8+1.2)<emulsja>	m ² m ²	117.596	
				RAZEM	117.596
11 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic, policzków schodowych oraz schodów od spodu (0.2*0.9*12+1.15*0.2*36*2+1.15*0.3*36)*2	m ² m ²	62.280	
				RAZEM	62.280
12 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolark (belka konstrukcyjna schodów) 0.3*11.3	m ² m ²	3.390	
				RAZEM	3.390
13 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 1.9*6.2+1.2*2.1+1.2*1.4+3.3*1+0.35*6.2+5.5*1.8+5*1.8<sufity>	m ² m ²	40.350	
				RAZEM	40.350
14 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów poz.13	m ² m ²	40.350	
				RAZEM	40.350
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-malowanie balustrady 0.9*(3.3+6.75+9)	m ² m ²	17.145	
				RAZEM	17.145
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0.868	m ³ m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
17 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.16*1.8	t t	1.562	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.562
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi do wc i do przedpokoi jednostronnie	m ²		
d.1	1209-10	1.5*2*3+1.5*1.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
19	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	1510-06	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
20	KNR 4-03	Demontaż przyciskow dzwonkowych	szt.		
d.1	1124-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 5-08	Montaż przyciskow dzwonkowych,oswietleniowych	szt.		
d.1	0307-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	42.4	m	42.400	
				RAZEM	42.400
23	KNR 7-08	Demontaz oraz ponowny montaz przewodow rurek na czas remontu	m		
d.1	0509-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000