

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe wraz ze wspornikami 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 1213-02	Drabina wewnętrzna aluminiowa jednoczęściowa - pod okienkiem wylazowym 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (0.83+0.48)*2*(2.85+3.20)*0.5+(1.10+0.46)*2*(2.16+1.34)*0.5+(0.46+1.28)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.346	
				RAZEM	20.346
6	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.346	
				RAZEM	20.346
7	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na strychu 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer. do 30 cm - gzymsy Krotność = 2 26.80	m m	 26.800	
				RAZEM	26.800
10	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na gzymsach 26.80*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.400	
				RAZEM	13.400
11	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na gzymsach poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.400	
				RAZEM	13.400
12	KNR 2-02 0912-07	Zewn. profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozw. do 40cm - otynkowanie gzymsu poz.9	m m	 26.800	
				RAZEM	26.800
13	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 2 poz.12	m m	 26.800	
				RAZEM	26.800
14	KNR 4-01 0414-02	Wymiana skorodowanych elementów drewnianych gzymsów 26.80*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.400	
				RAZEM	13.400
15	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami 26.80*9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 241.200	
				RAZEM	241.200
16	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 241.200	
				RAZEM	241.200
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:9,10,11,12,13,14)			
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km poz.9*0.50*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.335	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.335
19		Składowanie gruzu poz.18*1.8	t t	0.603	
				RAZEM	0.603