

Remont komina

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont komina					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		1,40 * 0,40 * 1,28	m3	0,717	
				RAZEM	0,717
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(1,40 + 0,40) * 2 * 1,28	m2	4,608	
				RAZEM	4,608
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka czapek kominowych	m2		
		1,55 * 0,55	m2	0,852	
				RAZEM	0,852
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		poz.4 <1,05*0,65>	m2	0,852	
				RAZEM	0,852
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <poz.4{m2}*3{kg/m2}>	kg	0,852	
				RAZEM	0,852
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	0,852	
				RAZEM	0,852
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2 * (0,55 + 2,30) * 0,35	m2	1,995	
				RAZEM	1,995
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.8	m2	1,995	
				RAZEM	1,995
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,40 + 1,40) * 2 * 0,10	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
11	KNR-W 4-01 0504-05 z.sz.2.3. 9909-01/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnięonej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %	m2		
		(0,60 + 2,30) * 2 * 1,00	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
12	KNR-W 4-01 0504-08 z.sz.2.3. 9909-01/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 %	m		
		4 / 3	m	1,333	
				RAZEM	1,333
13	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie ław kominiarskich - ława do ponownego montażu	m		
		2,0	m	2,000	

Remont komina

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe - ponowny montaż	m		
		poz.13	m	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.2 + poz.4 * 0,07	m3	0,777	
				RAZEM	0,777
16		Składowanie gruzu	t		
		3,131 <poz.16*1,5>	t	3,131	
				RAZEM	3,131