




RZUT POCHYLNI



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



PG.5	Podest wejściowy-pochylnia	
	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ/CZERWONEJ	8,0
	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3,0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGĘSZCZONA $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$	20,0
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM $R_m = 1,5 \text{ MPa}$	5,0

PG.5a	Podest wejściowy-pochylnia	
	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ/CZERWONEJ	8,0
	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3,0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGĘSZCZONA $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$	15,0
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM $R_m = 1,5 \text{ MPa}$	5,0



portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 76 76 46 172, 76 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejścia do klatki schodowej oraz szybu windowego				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Palisadowa 31 dz.nr 101/15; Jedn.ew.:026501_1 M.Wałbrzych; Obręb:Podzamcze Nr 47				
Nazwa rysunku	Przekroje nawierzchni				
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Palisadowej 31 w Wałbrzychu				Skala 1:20
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PB
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG		Branża Arch, K
Projektant					Data 03.2024
		Nr rejestru	P517-xxxx-2024	Nr rys.	xx.00
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					