

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ul. Kolejarska nr 3A w Wałbrzychu					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 25%	m2		
		$[(2,43 + 4,00) * 2,41 + 7,37 * 2,41 * 2 + 2,44 * 4,35 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + 3,19 * 3,61 * 2 + 2,94 * 2,64 * 2 * 6 + 2,46 * 2,63 * 3 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + 6,82 * 2,78 * 2 + 3,25 * 2,43 * 2 + 3,03 * 2,43 * 5] * 25\%$	m2	84,468	
				RAZEM	84,468
2 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	84,468	
				RAZEM	84,468
3 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$[(2,43 + 4,00) * 2,41 + 7,37 * 2,41 * 2 + 2,44 * 4,35 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + 3,19 * 3,61 * 2 + 2,94 * 2,64 * 2 * 6 + 2,46 * 2,63 * 3 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + (1,10 + 1,50) * 2 * 2,41 + 6,82 * 2,78 * 2 + 3,25 * 2,43 * 2 + 3,03 * 2,43 * 5] * 75\%$	m2	253,403	
				RAZEM	253,403
4 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2		
		$2,41 * 7,37 + 2,41 * 3,30 + 2,94 * 2,64 * 3 + 3,26 * 2,60 * 6 + 2,44 * 4,35 * 3 + 6,82 * 2,40 + 3,25 * 2,43 + 1,36 * 2,05 * 7$	m2	175,479	
				RAZEM	175,479
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.2 + poz.3	m2	337,871	
				RAZEM	337,871
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.4	m2	175,479	
				RAZEM	175,479
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany klatki schodowej	m2		
		poz.5	m2	337,871	
				RAZEM	337,871
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity klatki schodowej	m2		
		poz.6	m2	175,479	
				RAZEM	175,479
9 d.1	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$(0,30 + 0,30 + 0,30) * 100,00$	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
10 d.1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m2		
		$0,58 * 0,58 * 8$	m2	2,691	
				RAZEM	2,691
11 d.1	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		$0,58 * 1,16 * 2 + 0,59 * 1,71 * 4$	m2	5,381	
				RAZEM	5,381

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie okienek na klatce schodowej	m3		
		8 * 0,58 * 0,58 * 0,50	m3	1,346	
				RAZEM	1,346
13 d.1	KNR 4-01 0426-04+0427-05 analogia	Rozebranie wiatrołapu drewnianego na parterze	m2		
		2,43 * 2,78	m2	6,755	
				RAZEM	6,755
14 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przy pomieszczeniach WC na półpiętrach	m3		
		2,44 * 2,28 * 0,25 * 4	m3	5,563	
				RAZEM	5,563
15 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścianki wiatrołapu z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (parter od strony podwórka)	m3		
		(3,00 * 0,65 + 0,90 * 0,46) * 0,25	m3	0,591	
				RAZEM	0,591
16 d.1	KNR 2-02 0121-05	Rozebranie ścianki z luksferów, 20x20x5 cm - wiatrołap (Rwsp.= 0,3 - rozbiórka)	m2		
		1,75 * 1,60	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
17 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych - drzwi do pomieszczeń gospodarczych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,70 * 2,00 * 8	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
19 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,70 * 2,00 * 8	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
20 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
22 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,70 * 2,00 * 8 * 0,5 <wsp>	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
23 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		(0,85 * 1,95 + 1,10 * 2,30 + 1,30 * 2,05) * 2,75 <wsp.>	m2	18,844	
				RAZEM	18,844
24 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem powierzchni	m2		
		1,33 * 1,89 * 2 + 1,61 * 2,30 * 2	m2	12,433	
				RAZEM	12,433

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		2,29 * 0,88 * 8 + 1,50 * 0,88	m2	17,442	
				RAZEM	17,442
26 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną ru gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		60,0	m	60,000	
				RAZEM	60,000
27 d.1	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż skrzynek na listy (2 segmenty)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,41 * 4,12 * 4	m2	39,717	
				RAZEM	39,717
29 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		poz.28	m2	39,717	
				RAZEM	39,717
30 d.1	KNR BC-02 0417-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm na posadzce w piwnicy - na parterze i półpiętrach	m2		
		2,44 * 4,35 * 4 + 3,25 * 2,43	m2	50,354	
				RAZEM	50,354
31 d.1	KNR-W 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego stopni schodowycho powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc		
		30	msc	30,000	
				RAZEM	30,000
32 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m2		
		poz.29	m2	39,717	
				RAZEM	39,717
33 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m2		
		poz.32	m2	39,717	
				RAZEM	39,717
34 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (parter)	m2		
		1,18 * 0,29 * 4	m2	1,369	
				RAZEM	1,369
35 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.34	m2	1,369	
				RAZEM	1,369
36 d.1	KNR 0-34 0101-10	Wymiana otulin Thermaflex rur wodnych (wsp. do R=1,3)	m		
		60,0	m	60,000	
				RAZEM	60,000
37 d.1	KNR BC-02 0417-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm przy wejściu z budynku od strony podwórka	m2		
		4,15 * 2,60	m2	10,790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,790
38 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + poz.14 + poz.15 + poz.28 * 0,003 + poz.29 * 0,025	m3	9,378	
				RAZEM	9,378
39 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.38	m3	9,378	
				RAZEM	9,378
40 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.39 * 1,5	t	14,067	
				RAZEM	14,067
41 d.1	kalk. własna	Koszt robót dodatkowych (ukrytych) wynikłych podczas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty elektryczne			
42 d.2	KNPnRPDE 22-52a	Demontaż plafonieri	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.2	KNPnRPDE 22-53a	Montaż plafonieri	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		DODATKOWE			
47 d.3	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych oraz tablic dotykowych, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.3	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3	kalk. własna	Montaż tablicy pamiątkowej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000