



ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ



ROZWINIĘCIE KANALIZACJI



UWAGI:

- Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zaciskowe.
- Projektowaną wodę podłączyć do istniejącego pionu W
- Projektowaną kanalizację podłączyć do pionu K
- Przewody wodociągowe prowadzić w brzdach ściennych w ścianach z GK.
- Na odgałęzieniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
- Rurociąg zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex, przewody c.o izolacją FRZ gr 25mm.

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych NIP 886-236-73-75 tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB		
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 6 ul. B. Chrobrego 48B, 58-300 Wałbrzych dz. nr 302/2, Obręb nr 19 Stary Zdrój AM5	Branża Sanitarna		
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne	05.2020	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 1S