




ROZWINIĘCIE KANALIZACJI




ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ



UWAGI:

1. Instalację zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łęczonych przez kształtki zaciiskowe.
2. Projektowaną wodę podgrzać do istniejącego pionu K
3. Projektowaną kanalizację podgrzać do pionu K
4. Przewody wodociągowe prowadzić w brzdach ściennych w ścianach z GK.
5. Na odgąszeniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
6. Przebiegię przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
7. Rurocięgi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 15 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermoflex, przewody c.o izolację FRZ gr 25mm.



BPU				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-129-41-60				Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
Inwestor				Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.			
ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych				Stadium PB			
Obiekt i adres				Lokal mieszkalny nr 7 ul. B. Chrobrego 44B, 58-300 Wałbrzych			
dz. nr 302/1, Obręb nr 19 Stary Zdrój AM5				Branża Sanitarna			
Projektant: inż. E. Krawczyk				Spec. instal. sanitarne 05.2020			
Asystent:				75/DO5/05			
Tytuł rysunku				RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD-KAN			
				Nr rys. 1S			