



- OZNACZENIA:
- zimna woda –projektowana
 - zimna woda –istniejąca
 - c.w.u.
 - kanalizacja projektowana
 - kanalizacja projektowana prowadzona pod stropem


- (W) — pion wodociągowy – istniejący
- (K) — pion kanalizacji sanitarnej istniejący
- U — umywalka
- Zz — zlewozmywak
- Pr — płuczka ustępowa
- N — pralka automatyczna
- natrysk



ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ



ROZWINIĘCIE KANALIZACJI



UWAGI:

- Instalację zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zaciskowe.
- Projektowaną wodę podłączyć do istniejącego pionu W
- Projektowaną kanalizację podłączyć do pionu K
- Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych w ścianach z GK.
- Na odpędzeniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stłowych
- Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermoflex, przewody c.o izolację FRZ gr 25mm.
- Pod umywalką zamontować zawór napowietrzający średnicy 0,05PCV

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH			
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
tel. 662 515 068, 696 003 124 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl			
NIP 886-236-73-75			
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.	Stadium PB	
	ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7	Branża Sanitarna	
	ul. B. Chrobrego 48B, 58-300 Wałbrzych		
dż. nr 302/2, Obręb nr 19 Stary Zdrój AMS			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne	05.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA WOD-KAN		Nr rys. 1S