



Rozwinięcie centralnego ogrzewania:




- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
 - ODPOWIERZENIE INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW ORAZ ODPOWIERZNIKÓW NA PIONACH
 - PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM.
 - IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
 - OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
 - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE



Legenda:

- zasilanie c.o.
- - - powrót c.o.

INSTALACJA C.O. Z RUR PEX



KAPINUS PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWNIK ROBOTY MAGDALA KAPINUS		Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48	
Temat: Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych na parterze.		Obiekt: "BOK Śródmieście", ul. Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych	
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociubas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Stadium: PB	Branka: S
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji c.o.	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		Data: 05.2020	
		Skala: Nr rys. 3/S	