

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Saperów 8 Szczawno Zdrój</b>					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 17.10*7.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.080</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.10*2	m m	 34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.75+7.70+6.50+6.30	m m	 28.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.250</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.10*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.260	
	pasy nad- rynnowe przy komi- nach	(2.20+0.40)*2*2*0.25+ (2.40+0.40)*2*0.25	m <sup>2</sup>	4.000	
	Przy oknach parapety	(1.20+0.80)*2*2*0.25 0.60*0.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000 0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - otacenie dachu poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.080</b>
7	KNR-W 4- 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 2.00	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m <sup>3</sup> z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkierów 2.20*0.40*0.63+2.40*0.40*0.63	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.159	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.159</b>
9	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona (2.20*0.63*2)+(0.40*0.60*2)+(2.40*0.63*2)+(0.40*0.63*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.780</b>
10	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 2.40*0.60+2.60*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.012	t t	 0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
12	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt - pierwsza warstwa na kominach poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt - druga i nast.warstwa poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR K-05 0105-03	Montaż lat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.080</b>
15	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.080</b>
16	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodskoszonych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.080</b>
17	KNR 0-15II 0517-04	Montaż gąsiorów ceramicznych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.20-2.10-2.20-2.40+(1.00*3)	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
18	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 19 mb 4 mb	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" demontaż i montaż	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		0.60*0.5*0.5*3	m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
22	KNR-W 4- 01 0505-02	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach trójkątnych o szerokości do 1 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25	m <sup>2</sup>		
	Przy oknach	(1.20+0.80)*2*3*0.25	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR-W 4- 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		3.50	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
25	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		17.10*2	m	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
26	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		7.75+7.70+6.50+6.30	m	28.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.250</b>
27	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		17.10*2	m	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
28	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
	przy komi- nach	(2.20+0.40)*2*2*0.25+ (2.40+0.40)*2*0.25	m <sup>2</sup>	4.000	
	parapety przy oknach dach	0.30*0.20*3	m <sup>2</sup>	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
29	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
	pasy nad- rynnowe	16.80*2*0.30	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
30	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek szczytowych pod wiatrownice	m		
		7.40*4	m	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
31	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej wiatrownice	m <sup>2</sup>		
		(7.40*2*2)*0.30	m <sup>2</sup>	8.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.880</b>
32	KNR 2-02 0513-05	Nasady wentylacyjne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych pod dachem	m		
		4.50	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek okapowych do przymocowania haków rynnowych szer. 30cm gr 4,2 cm 17.10*2	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
35	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu ( grzebień ) 17.100*2	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
36	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 10.50	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
37	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego 3.80*6.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.160	
				RAZEM	50.160
38	KNR 9-12 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi na stropie poddasza 5.00*6.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
39	KNR 19-01 0910-04 strych	Ślepa podłoga z desek gr. 25 mm na legarach poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
40	KNR 9-12 0205-01 ściany	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków z bali drewnianych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC WAS 50 (10.50+5.00)/2*2.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.685	
				RAZEM	19.685
41	NNRNKB 202 2027-02 strych ocieplenie	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.685	
				RAZEM	19.685
42	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.00+1.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.250	
				RAZEM	6.250
43	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.592	
				RAZEM	7.592
45	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.592	
				RAZEM	7.592
46	kalk. własna	koszt składowania gruzu 7.59*1.6	t t	12.144	
				RAZEM	12.144
47	kalk. własna	opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000