

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m2		
		2 * 12,5 * 0,30	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		2 * 12,5 * 7,5	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
3	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2		
		poz.2	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
4	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m2		
		poz.3	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
5	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		poz.3	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
6	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki BRASS - ceglasta - co druga mocowana	m2		
		poz.3	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
7	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę dachówkami szczytowymi	m		
		4 * 7,5	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską z uszczelnieniem taśmą	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
9	KNR K-05 0204-02	Montaż listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem	m		
		2 * 12,5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa	m2		
		187,5	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
11	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 12,5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.11	m	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNR 4-01 0535-06 rozd.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 9,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
14	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.13	m	18,000	
				RAZEM	18,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0416-02 analogia	Wymiana belki drewnianej 15 x 15 cm	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
16	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m2		
		12,5 * 9,0	m2	112,500	
				RAZEM	112,500
17	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		poz.16	m2	112,500	
				RAZEM	112,500
18		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 11, 12, 13, 14)			
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		187,5 * 0,04	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.19	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
21		Składowanie gruzu	t		
		poz.20 * 1,5	t	11,250	
				RAZEM	11,250