

ELEWACJA PŁN. – WSCH.



ELEWACJA PŁD. – ZACH.

①	IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 6CM OKŁADZINA COKOŁU: – STYROPIAN EPS P 03 HYDROFOBOWY GR.6CM LUB WEŁNA MINERALNA GR. 6CM – PŁYTKI KLINKIEROWE
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – STYROPIAN EPS 040 GR. 14CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK BARWIONY W MASIE
③	ŚCIANY BOCZNE ORAZ PAS NA ELEWACJI TYLNEJ NA STYKU Z BUD. 33 – WEŁNA MINERALNA GR.10CM WSP. LAMDA 0.33
3a	ŚCIANA BOCZNA NA WYSOKOŚCI ŚCIANY BUDYNKU NR 37 – WEŁNA MINERALNA GR.10CM WSP. LAMDA 0.33
④	ŚCIANA – RENOWACJA – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III TYPU NAKROPEK TYNK WZMOCNIONY WŁÓKNEM ROZPROSZONYM TYNK POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAŻNEGO
⑤	DETAL ARCHITEKTONICZNY – RENOWACJA + REKONSTRUKCJA ODTWORZYĆ POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAŻNEGO
⑥	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY– 10SZT. W TYM 3 SZT OKIEN BALKONOWYCH – PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE, UCHYLNO–ROZWIERALNE. WSP. UMAX 1,3, STALE ŚLEMIĘ SZER. 6CM W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑦	BALKONY – REMONT – ROZBIÓRKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW DREWNIANYCH – OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STALOWYCH DWUTEOWYCH – MONTAŻ ZASTRZAŁÓW Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 60*60MM ORAZ STĘŻEŃ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH STALOWYCH 30*30MM – MONTAŻ OBWIEDNIOWO BLACHY GR. 8MM MOCOWANEJ DO DWUTEOWNIKÓW – POSZYCIE Z PŁYTY OSB GR 25MM +PŁYTA FARMACELL R30 – FOLIA W PŁYNIE + 2*PAPA – PODŁOGA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH DREWNOPODOBNYCH GR.40MM MOCOWANYCH DO ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH LUB DESEK DYSTANSOWYCH – OBRÓBKI BLACHARSKIE PO OBWODZIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ – BALUSTRADY W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 30*30MM MOCOWANA DO BOCZNYCH ŚCIAN PŁYTY BALKONOWEJ – WYPEŁNIE Z DESEK KOMPOZYTOWYCH W RAMIE STALOWEJ Z KATOWNIKA 30*30MM

ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD PO ZABEZPIECZENIU ANTYKOROZYJNYM POKRYĆ FARBĄ LATEKSOWA DO METALU – KOLOR C. ORZECH

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OSCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘCIE BLACHY DO GÓRY . WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM
KOLOR – ANTRACYT

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IWONA DZIEDZIC 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI BURZOWEJ DLA BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH.
ELEWACJA PŁD. – ZACH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	STANISŁAWA MONIUSZKI 35
DZIAŁKA NR: 634/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		UL. ST. MONIUSZKI 35 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	STYCZEŃ 2016	1:100	3/A