


①	COKÓŁ – – PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKEROWE NA 2XSIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
②	SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU – REMONT – ROZBÓRKA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WRAZ ZE ŚCIANKĄ POLICZKOWĄ – WYKONANIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH POD ŚCIANKI POLICZKOWE BETON B30 – WYMUROWANIE ŚCIANEK POLICZKOWYCH Z CEGŁY PEŁNEJ LUB BŁOCKÓW BETONOWYCH GR. 25CM – WYKONANIE BIEGU SCHODOWEGO PŁYTOWEGO ŻELBETOWEGO, BETON B30 – OKŁADZINA ŚCIANEK POLICZKOWYCH Z PŁYTKI KLINKEROWEJ NA 2* SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OKŁADZINA SCHODÓW Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM, GRANIT STRZEGOMSKI – PŁOMIENIOWANY, KAPINOS WOKÓŁ STOPNI 3CM, KRAMEDZE FAZOWANE WBUDOWANA WYCIERACZKA Z POLJESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKŁANYM	
③	BALUSTRADA – METALOWA AZUROWA NAWIAZUJĄCA DO BALUSTRADY Z OKRESU BUDOWY BUDYNKU WYS. BALUSTRADY 110CM, MOCOWANIE SŁUPKÓW Z BOKU DO POLICZKA NA KOTWY WKLEJANE, ELEMENTY METALOWE OKSYDOWANE 12*12MM, SŁUPKI I PORĘCZ Z PROFILU ZAMKNIĘTYCH 42*30MM	
④	PŁYTA KAMIENNA PŁOMIENIOWANA GRANIT STRZEGOMSKI GR. 5CM	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
<div>ARCHI<i>i.d.</i></div> <div>BIURO DZIEDZIC</div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA</div> <div>58-308 Wałbrzych, ul. Boya-Zełńskiego 49 e-mail: arch.i@wp.pl</div>					
KONSTRUKCJA			PROJEKTANT	NR UPR.	
			SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	
ARCHITEKTURA			PROJEKTANT:	NR UPR.	PODPIS
			ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
			SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
			ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
			OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		
			REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU		
			TYTUŁ RYSUNKU		
			ELEWACJA WSCHODNIA		
			REMONT		

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL.IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 27	
DZIAŁKA NR:	73/9	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY	
OBREB: KONRADÓW NR 15		UL.I. DASZYŃSKIEGO 27 W WAŁBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PB	ARCH.	2019	1:100
		LISTOPAD	2/A