




ELEWACJA SZCZYTOWA PŁN.



ELEWACJA SZCZYTOWA PŁD.



ELEWACJA TYLNA



KOLORYSTYKA WG PALETY BARW FIRMY KOSBUD

AK 1254
TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK KOLOR Nr AK1254

AK 1252
TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK KOLOR Nr AK1252

- 1 PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZBLIŻONYM DO AK1254
- 2 RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TŁA
- 3 STOPNIE DO NAPRAWY O OBŁOŻENIA PŁYTKAMI GRESOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI
- 5 OŚCIEŻA I OPASKI OKIEN SZER. 12 cm W KOLORZE AK 1252
- 6 DRZWI DO RENOWACJI
- O3 OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA PCV WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- C PŁYTKI ELEWACYJNE 250x65x10 mm KLINKIEROWE NA STYROPIANIE

Uwaga:

Zawiadomić operatorów usług telekomunikacyjnych o prowadzonych pracach celem uporządkowania instalacji na elewacji. Zaleca się schowanie przewodów pod warstwą docieplenia.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, DWUSZYBOWEJ, KOLOR BIAŁY
Wspłcz. U - bez wymagań

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O3
WIDOK				
WIELKOŚCI				
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻA	25	65	86	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻA	45	45	120	130
RODZAJ	UCHIROZW.	UCHIROZW.	UCHIROZW.	UCHIROZW.
IŁOŚĆ	2	2	2	1
LOKALIZACJA	kl. schod.	piwnica	piwnica	piwnica

Uwaga:
Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary podane w zestawieniu o pomiar otworów wg stanu rzeczywistego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

"SIG"

temat:	Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacją pionową ścian			
adres:	ul. Tatrzńska 2 58-303 Wałbrzych			
inwestor:	Miejski Zarząd Budynków ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych			
projektant:	mgr inż. arch. Janusz.Kowalczyk	57/Ww/172		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98		
ELEWACJE SZCZYTOWE I TYLNA		skala 1:100	NR RYS.	
			20.02.2020	
			5	