



ZESTAW WODOMIERZOWY
DLA MIESZKAŃ



ZESTAW WODOMIERZOWY
DLA WC



Oznaczenia:



- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjna istniejąca
- instalacja wodociągowa – projektowana
- instalacja wodociągowa – istniejąca

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczystki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych W3 natynkowo
4. Pion kanalizacyjny K6 prowadzić w bruzdzie ściennej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku



BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
BPU		Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
NIP 886-129-41-60		tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, , 58-301 Wałbrzych		Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58-301 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 26 Nowe MiastoAM3		Bronża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. inż. sanitarny	08.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT I PIĘTRA–INSTALACJA WOD–KAN		Nr rys. 4