

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		
		$2,50 * 1,23 + 2,65 * 1,27 + 0,50 * 1,23 + 22,50 * 1,28 + 2,60 * 1,25 + 2,50 * 1,24 + 2,50 * 1,50 + 2,70 * 2,72 + 2,35 * 1,00 + 1,20 * 1,00$	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.2	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
4 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	56,850	
				RAZEM	56,850
5 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez rusztu	m2		
		$5,40 * 2,86 + 7,30 * 2,86 - 2,50 * 0,95 + 2,50 * 2,48 + 4,35 * 2,70 + 2,48 * 1,20 + 2,50 * 2,15 + 5,28 * 2,83 + 2,77 * 2,48 + 7,50 * 1,64$	m2	94,355	
				RAZEM	94,355
6 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m2		
		3,40 * 1,35	m2	4,590	
				RAZEM	4,590
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	98,945	
				RAZEM	98,945
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m2		
		poz.7	m2	98,945	
				RAZEM	98,945
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		$13,50 * 1,15 * 2 + 2,83 * 1,15 + 1,50 * 2,45 + 3,15 * 2,70 + 4,35 * 1,40 + 2,84 * 1,40 + 7,50 * 1,40 + 2,48 * 1,40 + 5,20 * 1,40 + 5,28 * 1,40 * 2 + 2,84 * 1,40 + 2 * (2,72 + 2,70 + 2 * 1,15) * 1,40 + 5,20 * 1,40 + 2,50 * 1,40 + 6,00 * 1,40 + 11,00 * 1,40 + 2,80 * 1,40 + 8,85 * 1,40 + 2 * (1,20 + 1,00 + 1,15 + 1,00 + 1,10 + 1,00) * 1,40 + 3,40 * 2,30 * 2 + 1,30 * 2,30 * 2$	m2	208,749	
				RAZEM	208,749
10 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.9	m2	208,749	
				RAZEM	208,749
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany klatki schodowej	m2		
		poz.10	m2	208,749	

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	208,749
12 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		poz. 10	m2	208,749	
				RAZEM	208,749
13 d.1	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem + gruntowanie - lamperie klatki schodowej	m2		
		(1,30 + 2,83 + 3,70 + 6,20 + 3,50 + 7,00 + 2,45 + 6,00 + 0,50 + 1,65 + 1,15 + 2,30 + 3,10 + 2,48 + 5,20 + 0,70 + 2,40 + 2,00 + 0,90 + 3,75 + 2 * 2,75 + 2,70 + 1,55 + 5 * 1,15 + 1,40 + 2,88 + 2,50 + 6,00 + 1,25 + 2,95 + 1,45 + 1,55 + 0,60 + 6,55 + 2,90 + 2,95 + 1,00 + 0,60 + 1,25 + 2 * 1,10 + 0,90 + 2 * 1,20 + 0,90 + 1,15 + 0,60) * 1,40 + 2,41 * 2,15 * 0,5	m2	168,617	
				RAZEM	168,617
14 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 25%	m2		
		(poz. 12 + poz. 13) * 25%	m2	94,342	
				RAZEM	94,342
15 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz. 14	m2	94,342	
				RAZEM	94,342
16 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz. 12 + poz. 13	m2	377,366	
				RAZEM	377,366
17 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		3,45 * 0,40 + 3,45 * 0,65	m2	3,623	
				RAZEM	3,623
18 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne obustronne malowanie farbą olejną stopnic schodów drewnianych	m2		
		0,83 * 0,28 * 12 * 2	m2	5,578	
				RAZEM	5,578
19 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne obustronne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m2		
		0,83 * 0,20 * 13 * 2	m2	4,316	
				RAZEM	4,316
20 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m2		
		3,55 * 0,90	m2	3,195	
				RAZEM	3,195
21 d.1	KNR 2-02 1509-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków kamiennych biegu schodowego	m2		
		2,80 * 0,30 + 2,10 * 0,30 + 1,25 * 0,30 + 2,05 * 0,30 + 2,80 * 0,30 + 1,27 * 0,25 + 2,50 * 0,30 + 1,24 * 0,25 + 2,90 * 0,30	m2	5,548	
				RAZEM	5,548
22 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1,35 + 2,80 + 2,95 + 2,80 + 2,95 + 2,80 + 2,95) * 0,90	m2	16,740	
				RAZEM	16,740

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1	KNNR 7 0505-04 z.o.3.4.	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaż ścianki stalowej z szybami	m2		
		1,38 * 2,53	m2	3,491	
				RAZEM	3,491
24 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty	m2		
		10,40 * 2,83 + 4,00 * 2,68 + 5,23 * 2,83 + 2,50 * 2,00	m2	59,953	
				RAZEM	59,953
25 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		poz.24	m2	59,953	
				RAZEM	59,953
26 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 10 mm - na podestach	m2		
		poz.25	m2	59,953	
				RAZEM	59,953
27 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na podestach	m2		
		poz.26	m2	59,953	
				RAZEM	59,953
28 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		46,0	m	46,000	
				RAZEM	46,000
29 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podestach	m2		
		2,48 * 1,30 + 2,48 * 1,30 + 2,70 * 1,43 + 3 * 1,15 * 0,80 + 2,50 * 1,28 + (2,50 * 1,27 + 1,20 * 0,85) + (2,12 * 2,50 + 1,43 * 1,20 + 7,50 * 1,60) + 1,15 * 0,90 + 1,20 * 0,90 + 1,20 * 0,96	m2	42,747	
				RAZEM	42,747
30 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na podestach	m2		
		poz.29	m2	42,747	
				RAZEM	42,747
31 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44	m2		
		1,15 * 0,30 * (7 + 9 + 7 + 9 + 7 + 9) + 2 * 1,25 * 0,30	m2	17,310	
				RAZEM	17,310
32 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnice i podstopnice)	m2		
		poz.31 + 1,15 * 0,18 * (7 + 10 + 7 + 10 + 7 + 10) + 3 * 1,25 * 0,18	m2	28,542	
				RAZEM	28,542
33 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.32	m2	28,542	
				RAZEM	28,542
34 d.1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami	m2		
		1,05 * 1,23	m2	1,292	
				RAZEM	1,292
35 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami	m2		
		1,02 * 1,50 + 1,05 * 1,66 + 1,10 * 1,70 + 1,05 * 1,67	m2	6,897	
				RAZEM	6,897

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych	m		
		$(1,20 * 3 + 1,15 + 1,25) + 1,00 * 5$	m	11,000	
				RAZEM	11,000
37 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne jednostronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$(0,80 * 2,00 + 6 * 0,70 * 2,00 + 2,50 * 2,77 + 0,99 * 2,00) * 1,75 <wsp.>$	m2	33,084	
				RAZEM	33,084
40 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie otworu	m2		
		$0,30 * 0,30$	m2	0,090	
				RAZEM	0,090
42 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi stalowe	m2		
		$1,25 * 1,75 * 2$	m2	4,375	
				RAZEM	4,375
43 d.1	KNR 4-01 0426-04+0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej z płyt wraz z konstrukcją z łat i rygli - na parterze klatki schodowej	m2		
		$2,85 * 2,83 + 2,45 * 0,30$	m2	8,801	
				RAZEM	8,801
44 d.1	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01	m2		
		poz.43	m2	8,801	
				RAZEM	8,801
45 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy (segment)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
46 d.1	KNNR 5 0405-06 analogia	Ponowny montaż skrzynek na listy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
47 d.1	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej i spluczki na WC kompakt	szt.		

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
50 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		4,00	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.50	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.51 * 1,5	t	6,000	
				RAZEM	6,000