




Uwagi:

- Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyciszki
- Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
- Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
- Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ściennej
- W skłd zętowny wodomierzowego mieszkaniowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 – 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m3/h dn15 – 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 – 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 – 1 szt
- W skłd zętowny wodomierzowego WC i sklepu wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn15 – 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m3/h dn15 – 1 szt
 - zawór zwrotny dn15 – 1 szt
- Za wodomierzem głównym zbudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40



Oznaczenia:

-  – instalacja wodociągowa – projektowana
-  – nr pionu wodociągowego
-  – puszko

BPU		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa	Stadium PB	
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. A. Wojdy 10, 58-300 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 27 Śródmieście AM2	Branża Sanitarna	
Projektant:	inz. E.D. Krawczyk	Specjalizacja: sanitarna	11.2020
Asystent:			
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		
	Nr rys. 7		