

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
3	KNR 4-01 0333-1100	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
6	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,26	t	0,260	
				RAZEM	0,260
7	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		46,8	m	46,800	
				RAZEM	46,800
9	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymiany	m		
		10,8	m	10,800	
				RAZEM	10,800
10	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
12	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
13	KNR 4-01 0323-0401	Zamurowanie przebiegów w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna gaszonego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		55,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		55,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
16	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		55,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
17	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		55,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
18	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
20		Koszty składowania gruzu	t		
		17	t	17,000	
				RAZEM	17,000