


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIWNICE

NR	FUNKCJA
001	KOMUNIKACJA
002	PIWNICA LOKATORSKA
003	PIWNICA LOKATORSKA
004	PIWNICA LOKATORSKA
005	PIWNICA LOKATORSKA
006	PIWNICA LOKATORSKA
007	KOMUNIKACJA
008	PIWNICA LOKATORSKA
009	PIWNICA LOKATORSKA
0010	PIWNICA LOKATORSKA
0011	PIWNICA LOKATORSKA
0012	PIWNICA LOKATORSKA
0013	KOMUNIKACJA
0014	PIWNICA LOKATORSKA
0015	PIWNICA LOKATORSKA
0016	KOMUNIKACJA
0017	PIWNICA LOKATORSKA
0018	KOMUNIKACJA
0019	PIWNICA LOKATORSKA
0020	PIWNICA LOKATORSKA
0021	KOMUNIKACJA
0022	KOMUNIKACJA
0023	PIWNICA LOKATORSKA
0024	PIWNICA LOKATORSKA
0025	PIWNICA LOKATORSKA
0026	KOMUNIKACJA
0027	PIWNICA LOKATORSKA
0028	PIWNICA LOKATORSKA
0029	PIWNICA LOKATORSKA
0030	KOMUNIKACJA
0031	PIWNICA LOKATORSKA



ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

B 1	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm
B 2	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 3	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 4	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm
B 5	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 6	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 7	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 8	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 9	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 10	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 11	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 12	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 13	11260 l w ścianie muru = 480 cm (l _{min} = 530 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 14	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu 1 140 o di. 540 cm wykonanie podparcia 2 słupami murowanymi
B 15	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 180 cm w części ściany zewnętrznej, na słupie, wykonanie podparcia słupem murowanym
B 16	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 165 cm w części ściany nad pom. nr 30 i di. 375 cm w części ściany nad pom. nr 31
B 17	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 165 cm w części ściany nad pom. nr 30 i di. 375 cm w części ściany nad pom. nr 31 wykonanie podparcia słupem murowanym
B 18	11260 l w ścianie muru = 490 cm (l _{min} = 540 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm o di. 165 cm w części ściany nad pom. nr 30 i di. 375 cm w części ściany nad pom. nr 31

ZESTAWIENIE NADPROŻY - wymiana lub naprawa

STAL ST3S o wytrzyma. obl. f_{td}= 215 MPa

N 1	czyszczenie, tynkowanie
N 2	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1180 l=140 cm
N 3	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1180 l=140 cm
N 4	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1180 l=140 cm
N 5	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1220 l=230 cm
N 6	czyszczenie, tynkowanie
N 7	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1220 l=230 cm
N 8	czyszczenie, tynkowanie
N 9	czyszczenie, tynkowanie
N 10	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1220 l=120 cm
N 11	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1220 l=120 cm
N 12	czyszczenie, tynkowanie
N 13	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1220 l=230 cm
N 14	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1180 l=300 cm
N 15	czyszczenie, tynkowanie wymiana 2x1180 l=140 cm
N 16	czyszczenie, tynkowanie

LEGENDA:



WZMOCNIOMA CZĘŚĆ STROPU SIATKA Z PRĘTÓW Ø 12 ZGODNIE Z PW

--	--	--	--



tel. +48 604 24 08 12
e-mail: annarabiniać@wp.pl
ul. Palisadowa 34/5
58-316 Wałbrzych
NIP 886-261-82-45
REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniać	77/D05/10 D05/B0/0394/10	Data: 06.2018
Temat:	REMONT STROPÓW ORAZ NADPROŻY NAD PIWNIACAMI W BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 164 W WAŁBRZYSZACH		Stadium: PB
Inwestor:	Współnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 Listopada 164 ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	Rzut stropów nad piwnicą		Nr rys.: 2/PB