

UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych przez połączenia zaciskowe lub lutowanych lutem twardym.
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Gazomierz montować na listwie montażowej w szafce gazomierzowej.
4. Podejścia pod gazomierze dn25st.cz.
5. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.

OZNACZENIA:

projektowana instalacja gazowa

istniejąca instalacja gazowa

projektowany gazomierz G2,5 w szafce gazomierzowej 400x500x250

grafion
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodz. przy ul. Kresowej 4 w Wałbrzychu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kresowa 4 58-305 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA - -ROZWINIĘCIE

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	16.01.2020		Skala	1:50
Asystent:	inż. Marzena Majerska		16.01.2020		Nr rys.	4
					Nr str.	13