

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		5*1.50*2.00+5*1.50*1.70+6*1.50*1.40+11*1.00*2.00+11*1.00*1.70+24*1.00*1.40+1.50*1.10	m ²	116.300	
				RAZEM	116.300
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		2*11.00*1.60+3.00*1.00+(2.82*2.80-1.40*2.05)+15*1.00	m ²	58.226	
				RAZEM	58.226
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.2	m ²	58.226	
				RAZEM	58.226
4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.3	m ²	58.226	
				RAZEM	58.226
5	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.3	m ²	58.226	
				RAZEM	58.226
6	KNR-W 4-01 0308-01	Wymiana uszkodzonych cegieł klinkierowych parapetów zewnętrznych w ilości do 1 szt.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-01 0308-01	Wymiana uszkodzonych w murze elewacji cegieł klinkierowych w ilości do 1 szt.	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
8	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż haków z muru elewacji	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż tablic	szt.		
		2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - cokół	m ²		
		11.00*0.70+0.70*0.60	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
11	KNR 2-02 1211-01	Kraty prętowe o powierzchni do 1 m2 otwierane - montaż krat do wyspów piwnicznych	m ²		
		1.25*0.60*3	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
12	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty okienne	m ²		
		Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m ²	9.700	
		2*1.00*2.15+2.70*2.00		RAZEM	9.700
13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie opaski z kostki granitowej grub. 15 cm	m ²		
		11.50*0.50	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
14	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		poz.13	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
15	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze ogniowym cegieł w ilości do 5 szt. wraz z usunięciem korzeni drzew	szt.		
		Krotność = 2	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		17.50*0.25	m ²	4.375	
				RAZEM	4.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki gzymsu przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej poz.16	m ² m ²	 4.375	
				RAZEM	4.375
18	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe 4*12.00*0.60+2*10.00*0.60+2.00*0.60	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR-W 4-01 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - z wieżyczek ogniow-rów 4*0.50*0.65+2*1.20*1.20+4*0.90*1.20	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
20	KNR 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiów-ki pojedynczo poz.19	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
21	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru kraty okiennej o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - tył budynku 0.35*0.35*0.12	m ³ m ³	 0.015	
				RAZEM	0.015
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-wanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi blaszane jednostronnie 1.00*2.00+1.40*2.05	m ² m ²	 4.870	
				RAZEM	4.870
24	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły klinkierowej 2*17.50*17.50+9.00*8.00*0.5+14.20*18.50+14.20*8.50+2*14.20*7.50*0.5-179.00	m ² m ²	 959.400	
				RAZEM	959.400
25	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną poz.24	m ² m ²	 959.400	
				RAZEM	959.400
26	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 959.4	m ² m ²	 959.400	
				RAZEM	959.400
27	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 20 m - z osłonami 15.00*26.00+14.20*16.00+17.50*18.00*2+6.00*8.00	m ² m ²	 1295.200	
				RAZEM	1295.200
28	KNR 2-02 1613-03 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-kości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.27	m ² m ²	 1295.200	
				RAZEM	1295.200
29	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość do 1 km poz.2*0.025+poz.6*0.25*0.12*0.06+poz.7*0.25*0.12*0.06+poz.13*0.15*poz.19*0.04	m ³ m ³	 1.837	
				RAZEM	1.837
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.30	m ³ m ³	 1.837	
				RAZEM	1.837
32	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.31*1.5	t t	 2.756	
				RAZEM	2.756