

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 17.91	m ² m ²	 17.910	 17.910
				RAZEM	17.910
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 18.3	m ² m ²	 18.300	 18.300
				RAZEM	18.300
3	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 6.54+9.21	m ² m ²	 15.750	 15.750
				RAZEM	15.750
4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spیلs-nionych 2.85	m ² m ²	 2.850	 2.850
				RAZEM	2.850
5	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 POLICZKI KAMIENNE 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA 136.46	m ² m ²	 136.460	 136.460
				RAZEM	136.460
7	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach 2.7	m m	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
8	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3.38	m ² m ²	 3.380	 3.380
				RAZEM	3.380
9	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 7.86	m m	 7.860	 7.860
				RAZEM	7.860
10	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 10.73	m m	 10.730	 10.730
				RAZEM	10.730
11	KNR-W 4-01 0438-01	Rozebranie ścianki wewnętrznej z krawędzią i desek OSTATNIE PIĘTRO 2.85	m ² m ²	 2.850	 2.850
				RAZEM	2.850
12	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z łat drewnianych 9.23	m ² m ²	 9.230	 9.230
				RAZEM	9.230
13	KNR 2-02 0135-01	Ścianki działowe bud.wielokond.o gr. 12 cm z bloków 2NFD 9.23	m ² m ²	 9.230	 9.230
				RAZEM	9.230
14	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
15	KNR 4-01 0903-01	Montaż z dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okuciami,zamkiem z kpl kluczy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 1306-01	Demontaż rury stalowej ze sciany 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej PRZY ZEJŚCIU DO PIWNICY 5.26	m ² m ²	 5.260	 5.260

Lp.	Podst	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.260
19	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych oszerokosci 1 mb w ścianach z bloczków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów - poręcze (pochwył) ZEJSCIE DO PIWNI-CY	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
22	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie SKRZYDŁO DRZWIOWE z klamką i szyldami oraz zamkiem z kpl kluczy szer.1 mb -WEJŚCIE NA STRYCH	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0714-04	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na stropach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		28.47	m ²	28.470	
				RAZEM	28.470
24	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		43.18	m ²	43.180	
				RAZEM	43.180
25	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych SCHODY I PODESTY	m ²		
		61.78	m ²	61.780	
				RAZEM	61.780
26	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		52.88	m ²	52.880	
				RAZEM	52.880
27	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OBICIE STOPNI DREWNIANYCH-STOP-NICA	m ²		
		8.90	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
28	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		52.88	m ²	52.880	
				RAZEM	52.880
29	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m ²		
		8.90	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
30	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych z PCW	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane PODESTY I STOPNIE	m		
		48.76	m	48.760	
				RAZEM	48.760
32	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki strop ,ściany i lamperia - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		91.76+228.48+136.46	m ²	456.700	
				RAZEM	456.700
33	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki -jednokrotne gruntowanie emulsją STROP ,ŚCIANY,LAMPERIA	m ²		
		456.70	m ²	456.700	
				RAZEM	456.700
34	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na stropach	m ²		
		91.76	m ²	91.760	
				RAZEM	91.760
35	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ŚCIANA I LAMPERIA	m ²		
		228.48+136.46	m ²	364.940	
				RAZEM	364.940

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2.92	m	2.920	
				RAZEM	2.920
37	KNR-W 4- 01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł PRZEJŚCIE Z HO- LU NA KLATKĘ	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2.31+4.26	m	6.570	
				RAZEM	6.570
39	KNR-W 2- 02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01	m ²		
		13.89	m ²	13.890	
				RAZEM	13.890
40	KNR-W 2- 02 2004-01	Obudowa s płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwo RURY INSTALACYJNE	m ²		
		5.69+2.18+1.05	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
41	KNR-W 2- 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe wodoodporne) pojedyncze na stropach na rusztach PŁYTA WODOODPORNĄ	m ²		
		11.30	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
42	KNR-W 2- 02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (suche tynki gipso- we) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach PŁYTA OGNIO- ODPORNĄ	m ²		
		11.30	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
43	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynki cienkowarstwowe wapienne Jed- nokrotne gruntowanie emulsją STROPY I ŚCIANY, LAMPERIA	m ²		
		91.76+228.48+136.46	m ²	456.700	
				RAZEM	456.700
44	KNR-W 2- 02 0829-02 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		91.76	m ²	91.760	
				RAZEM	91.760
45	KNR-W 2- 02 0829-01	Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach ŚCIANA I LAMPERIA	m ²		
		228.48+136.46	m ²	364.940	
				RAZEM	364.940
46	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w obudowie GK (ANEMOSTATY)	szt.		
		4+4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładziny z płytek na zapr.cem. SCHODY	m ²		
		13.32	m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
48	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		22.13+11.42	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
49	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny POD OKŁADZI- NY PŁYTEK	m ²		
		13.32+33.55	m ²	46.870	
				RAZEM	46.870
50	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
51	KNR-W 2- 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		19.36	m ²	19.360	
				RAZEM	19.360
52	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		67.34	m	67.340	
				RAZEM	67.340
53	KNR-W 4- 01 1301-06	Wymiana drzwi metalowych -wyrób indywidualny malowany - ZEJŚCIE DO PIWNICY	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*1.15	m ²	1.380	
				RAZEM	1.380
54	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca STROP I ŚCIANY 11.30+91.76+228.48	m ² m ²	331.540	
				RAZEM	331.540
55	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 91.76	m ² m ²	91.760	
				RAZEM	91.760
56	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 11.30+228.48	m ² m ²	239.780	
				RAZEM	239.780
57	KNR-W 4- 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² 19.91	m ² m ²	19.910	
				RAZEM	19.910
58	KNR-W 4- 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad 24.73	m ² m ²	24.730	
				RAZEM	24.730
59	KNR-W 4- 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 18.94	m m	18.940	
				RAZEM	18.940
60	KNR-W 4- 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 16.37+25.62	m m	41.990	
				RAZEM	41.990
61	KNR-W 4- 01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow. do 0.1 m ² 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
62	kalkulacja indywidualna	Wymiana szkrzynki na listy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4- 01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów konstrukcji wsporczej biegów schodowych i elementów metalowych 8.48+14.68	m ² m ²	23.160	
				RAZEM	23.160
64	kalkulacja własna	wymiana drzwi wahadłowych ażurowych do zejścia piwnicznego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 3.69	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
66	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wyczystek w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	kalkulacja indywidualna	wywóz ,składowanie i opłata środowiskowa gruzu i odpadów budowlanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000