

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KLATKA SCHODOWA-ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie folią drzwi i okien	m ²		
d.1	01 1216-01	37.10	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 STROP I ŚCIANY MALOWANE	m ²		
d.1	1202-09	232.42	m ²	232.420	
				RAZEM	232.420
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	4.83	m ²	4.830	
				RAZEM	4.830
4	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m ²		
d.1	1208-02	83.99	m ²	83.990	
				RAZEM	83.990
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich ,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-07	10.01	m ²	10.010	
				RAZEM	10.010
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2.98	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.09	m ²	5.090	
				RAZEM	5.090
8	KNR 4-01	Uzupełnienie stopni kamiennych	msc		
d.1	0805-06	5	msc	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	0930-10	13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 DRZWI WEJŚCIOWE	m ²		
d.1	0354-05	2.64	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
12	KNR 4-01	likwidacja zakończeń słupków balustradowych	szt.		
d.1	0417-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie drzwi wejściowych z ościeżnią stalową o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0320-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych i rewizji kominowych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynki kat.I- jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	12.99	m ²	12.990	
				RAZEM	12.990
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	103.84	m	103.840	
				RAZEM	103.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cern.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 7.78	m m	7.780	
				RAZEM	7.780
19	KNR 4-01 d.1 0714-01	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 12.99	m2 m2	12.990	
				RAZEM	12.990
20	KNR-W 2- d.1 02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud - OSTATNIE PIĘTRO 15.73	m2 m2	15.730	
				RAZEM	15.730
21	KNR 2-02 d.1 2004-05	Obud. rur instalacyjnych belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 22.68	m2 m2	22.680	
				RAZEM	22.680
22	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki strop ,ściany,lamperia- jednokrotne gruntowanie emulsją 316.46	m2 m2	316.460	
				RAZEM	316.460
23	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na stropach 74.48	m2 m2	74.480	
				RAZEM	74.480
24	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i lamperii 241.98	m2 m2	241.980	
				RAZEM	241.980
25	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod wykonanie tynków wapiennych pocienianych ŚCIANY I STROP, oraz LAMPERIA 83.99	m2 m2	83.990	
				RAZEM	83.990
26	KNR-W 2- d.1 02 0829-02 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm na na stropach 74.48	m2 m2	74.480	
				RAZEM	74.480
27	KNR-W 2- d.1 02 0829-01 analogia	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na ścianach i lamperii 241.98	m2 m2	241.980	
				RAZEM	241.980
28	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod warstwy wyrównawcze STOPNIE I PODESTY 73.89	m2 m2	73.890	
				RAZEM	73.890
29	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na ostro z pogrubieniem o 6 mm STOPNIE I PODESTY 9.83	m2 m2	9.830	
				RAZEM	9.830
30	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie podłoża pod przyklejenie płytek ceramicznych POESTY I STOPNIE- jednokrotne gruntowanie emulsją wysokoszczepną 73.89	m2 m2	73.890	
				RAZEM	73.890
31	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotne gruntowanie emulsją STROP i ŚCIANY+STROP GK i OBUDOWY GK 270.78	m2 m2	270.780	
				RAZEM	270.780
32	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 90.21	m2 m2	90.210	
				RAZEM	90.210
33	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży 157.99	m2 m2	157.990	
				RAZEM	157.990
34	KNR-W 4- d.1 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, DRZWI STRYCHOWE, DRZWI DO WC na półpiętrach 6.68	m2 m2	6.680	
				RAZEM	6.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 31.16	m m	 31.160	 31.160
36	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad ozdobnych 16.74	m ² m ²	 16.740	 16.740
37	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych -drzwiczki do skrzynek 1.21	m ² m ²	 1.210	 1.210
38	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytyń drewnianych 6.72	m m	 6.720	 6.720
39	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm POLICZKI BIEGÓW I PODNÓWKI SCHODÓW 20.52+19.32	m m	 39.840	 39.840
40	KNR-W 2- d.1 02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną PODESTY 41.38	m ² m ²	 41.380	 41.380
41	KNR-W 2- d.1 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 32.51	m ² m ²	 32.510	 32.510
42	KNR-W 2- d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 137.62	m m	 137.620	 137.620
2 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE				RAZEM	137.620
43	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3.4	m m	 3.400	 3.400
44	KNR-W 4- d.2 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
45	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dołatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
46	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4.6	m m	 4.600	 4.600
3 WYWÓZ GRUZU Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE				RAZEM	4.600
47	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie kontenerem budowlanym gruzu i odpadów budowlanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4 PRZEJŚCIE - TUNEL STROP				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 35.64	m ² m ²	 35.640	 35.640
49	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 35.64	m ² m ²	 35.640	 35.640
50	KNR 0-23 d.4 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do STROPU 35.64	m ² m ²	 35.640	 35.640
51	KNR 0-23 d.4 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 35.64	m ² m ²	 35.640	 35.640
				RAZEM	35.640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk wapienny cienkowarstwowy - jednokrotne gruntowanie emulsją 35.64	m ² m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
53	KNR-W 2- d.4 02 0829-02	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach 35.64	m ² m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
54	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufitów 35.64	m ² m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
55	KNR 2-02 d.4 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m (DLA STROPU OSTATNIA KONYGNACJA I PRZEJŚCIE-TUNEL) 7+14	kol. kol.	21.000	
				RAZEM	21.000