


ŚCIANA TYLNA



OZNACZENIA



Lokalizacja zarysowań



Wykonać zbrojenie spoin prętami śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, DWUSZYBOWEJ, KOLOR BIAŁY
Wspłcz. U - bez wymagań

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
WIDOK				
WIELKOŚCI				
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻA	30	45	60	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE OŚCIEŻA	61	80	91	120
RODZAJ	UCH/ROZW.	UCH/ROZW.	UCH/ROZW.	UCH/ROZW.
IŁOŚĆ	3	2	2	1
LOKALIZACJA	strych	strych	strych	strych

Uwaga:

Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary podane w zestawieniu o pomiar otworów wg stanu rzeczywistego.

STAL ZBROJENIOWA A-0 St0S

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych				<i>"SIG"</i>	
temat:	Docieplenie elewacji				
adres:	ul. Szkolna 9 58-303 Wałbrzych				
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz		NBGP.V-7342/3/99/98		
NAPRAWA SPĘKAN ZESTAWIENIE STOLARKI			skala 1:100		NR RYS. 6w
			5.06.2020		