


ELEWACJA TYLNA



1. PODOKIENNIKI GRANITOWE

1a. PODOKIENNIKI GRANITOWE + KOLCE PRZECIW PTAKOM

2. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TŁA

3. OBUDOWA PRZEWODÓW TYNKGILKONOWY NA STYROPIANIE


5. RENOWACJA ELEM. DREWNIANYCH MALOWANIE LAKIEROWANIE DREWNOCHRON PALISANDER LAKIER 2w1

5a. ZABEZPIECZENIE wg pkt. 5 ORAZ DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ BELKI PRZECIW PTAKOM

6. STUDZIENKI OKIENNE DO OTYNKOWANIA I MALOWANIA W KOLORZE COKOŁU

C. OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA STYROPIANIE Burgund Cerrad 245 x 65 x 6,5 mm FUGA BRAZOWA ATLAS 022 ORZECH

ELEWACJE BOCZNE



KOLORYSTYKA WG PALETY BARW FIRMY KOSBUD

AK 1263 TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK KOLOR Nr AK1254

AK 1272 TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK KOLOR Nr AK1272

Uwaga:

Zawiadomić operatorów usług telekomunikacyjnych o prowadzonych pracach celem uprządkowania instalacji na elewacji. Zaleca się schowanie przewodów pod warstwą docieplenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych			
"SIG"			
temat:	Docieplenie elewacji		
adres:	ul. Szkolna 9 58-303 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej nr 9		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP-V-7342/3/99/98	
ELEWACJA TYLNA I BOCZNE		skala 1:100	NR RYS. 3