

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		dach			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 11.0*8.2*2-1.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				176.400	
				RAZEM	176.400
2	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (2.45+1.65)/2*1.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.740	
				RAZEM	5.740
3	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm poz.1+poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				182.140	
				RAZEM	182.140
4	KNR AT- d.1 09 0103- 02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				182.140	
				RAZEM	182.140
5	KNR K-05 d.1 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 11.0*2+1.65*2	m m		
				25.300	
				RAZEM	25.300
6	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				182.140	
				RAZEM	182.140
7	KNR K-05 d.1 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczyto- wymy 8.2*4	m m		
				32.800	
				RAZEM	32.800
8	KNR K-05 d.1 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 9.45+2.45	m m		
				11.900	
				RAZEM	11.900
9	KNR K-05 d.1 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior po- czątkowy 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek okapowej poz.5+poz.7	m m		
				58.100	
				RAZEM	58.100
11	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.2*2	m m		
				22.400	
				RAZEM	22.400
12	KNR-W 2- d.1 02 0522- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.11	m m		
				22.400	
				RAZEM	22.400
13	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0+7.5*2	m m		
				23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNR-W 2- d.1 02 0529- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.13	m m		
				23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR-W 2- d.1 02 0522- 06	sztućcy 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2- d.1 02 0522- 06	kolana 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów cgniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.6+0.6)*2*0.35+(1.7+0.8)*2*0.35<kominy>+1.4*2.0<wykusz>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.090	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.090
18	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej poz.12*(0.25+0.15)<pas nadrynnowy>+(1.6+0.6)*2*0.35+(1.7+0.8)*2*0.35<kominy>+2.0*0.35*2+1.0*0.35*2<opierzenia>+(1.0+1.5)*0.25<daszek>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.975	
				RAZEM	14.975
19	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 1.4*2.0+1.0*1.0<wykusze>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.800	
				RAZEM	3.800
20	KNR AT- d.1 09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 10.0*2	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR K-05 d.1 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.1 0415-03 analogia analogia	Demontaż wiązków kominiarskich 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR K-05 d.1 0210-02 analogia	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.1 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 20.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR AT- d.1 05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 11.0*7.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
27	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,10,11,12,13,14,20)			
28	KNR AT- d.1 05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.03+poz.2*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.464	
				RAZEM	5.464
30	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.29	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.464	
				RAZEM	5.464
31	Kalkulacja d.1 własna	Składowanie gruzu poz.29*1.5	t		
			t	8.196	
				RAZEM	8.196
2		kominy			
32	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 1.55*0.4*0.8+0.4*0.8*2.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.2 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona $(1.55+0.4)*0.8*2+(0.4+0.8)*2.2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
35	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.33	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
36	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 poz.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
37	Kalkulacja d.2 własna	Składowanie gruzu poz.35*1.5	t t	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
38	Kalkulacja d.2 własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	3 KNR 4-01 d.3 0519-04	papa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 1.5*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
40	KNR 4-01 d.3 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następną warstwą Krotność = 7 poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
41	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
42	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
43	KNR-W 2- d.3 02 0504- 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
44	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy na odległość do 1 km poz.39*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
45	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy - za każdy nast. 1 km poz.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
46	Kalkulacja d.3 własna	Składowanie papy poz.44*1.2	t t	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
47	KNR 4-01 d.3 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

